

社会資本総合整備計画													防災・安全交付金		令和07年01月17日	
計画の名称	山口県の水道における安心・強靱・持続化の推進（防災・安全）															
計画の期間	令和06年度～令和07年度（2年間）												重点配分対象の該当			
交付対象	下関市,防府市,周南市,光市,長門市,柳井市,美祢市,山陽小野田市															
計画の目標	水道施設の耐震化対策など持続可能で災害に強い安心・安全な水道をめざす															
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		5,938	A	5,938	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）		0	%	

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		令和3年度当初	令和5年度末	令和7年度末
1	下関市 重要給水施設管路（配水管）の耐震適合率の向上（令和3年度当初：21.7％ → 令和7年度末：39.1％）			
	下関市 耐震適合率（％）	22％	31％	39％
	耐震適合性のある重要給水施設管路（配水管）/重要給水施設管路総延長（配水管）			
2	防府市 防府管内における管路の耐震化率の向上（R3年度末：26.9％ → R10年度末：39.3％）			
	防府市 耐震化率（％）	26％	30％	34％
	耐震性のある管路/管路総延長			
3	周南市 全管路の耐震適合管率の向上（令和3年度当初：40.4％ → 令和7年度末：44.8％）			
	周南市 耐震適合率（％）	40％	43％	44％
	全管路のうち耐震適合管延長/全管路延長			
4	光市 基幹管路（送水管）の耐震適合率の向上（令和3年度当初：71.1％ → 令和7年度末：83.8％）			
	光市 耐震適合率（％）	71％	76％	83％
	耐震適合性のある基幹管路（送水管）/基幹管路総延長（送水管）			
5	長門市 浄水場の耐震化率の向上（令和3年度当初：28.1％ → 令和7年度末：39.4％）			
	長門市 耐震化率（％）	28％	28％	39％
	耐震化済みの浄水池容量/全浄水池容量			
6	柳井市 重要給水施設管路（配水管）の耐震化率の向上（令和3年度当初：26.3％ → 令和7年度末：34.2％）			
	柳井市 耐震適合率（％）	26％	31％	34％
	耐震適合性のある基幹管路（配水管）/基幹管路総延長（配水管）			

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		令和3年度当初	令和5年度末	令和7年度末
7	美祢市 美祢市水道施設統合整備事業進捗率（令和4年度当初：0% → 令和7年度末：46.3%）			
	美祢市 美祢市水道施設統合整備事業進捗率（%）	0%	37%	46%
	事業完了事業費/全体事業費			
8	美祢市 麻生地区水道統合整備事業進捗率（令和4年度当初：0% → 令和7年度末：100.0%）			
	美祢市 麻生地区水道統合整備事業進捗率（%）	0%	68%	100%
	事業完了事業費/全体事業費			
9	山陽小野田市 更新が必要な各システムにおける水道情報活用システム整備率の向上（令和6年度当初：0.0% → 令和7年度末：50.0%）			
	山陽小野田市 整備率（%）	0%	0%	50%
	水道情報活用システムを導入したシステム数/更新予定システム数			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
生活基盤施設耐震化等事業計画を引き継ぐものである。												

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
水道・下水道事業	A07-001	水道	一般	下関市	直接	下関市水道 事業	-	-	重要給水施設管路耐震化 事業	更新管路延長 1.7km(DIP)	下関市	■	■				739		-
	A07-002	水道	一般	防府市	直接	防府市水道 事業	-	-	防府市水道管路緊急改善 事業	更新管路延長 1.2km（DIP）	防府市	■	■				252		-
		水道管路耐震化等推進事業																	
	A07-003	水道	一般	周南市	直接	周南市水道 事業	-	-	重要給水施設配水管更新 事業	更新管路延長 1.6km(DIP, HPP E)	周南市	■	■				258		-
	A07-004	水道	一般	光市	直接	光市水道事 業	-	-	清山送水管整備事業	更新管路延長 2.4km(DIP)	光市	■	■				1,440		-
		水道管路耐震化等推進事業																	
	A07-005	水道	一般	長門市	直接	長門市水道 事業	-	-	長門市湯本浄水場耐震化 事業	浄水場の耐震化 1施設	長門市	■					619		-
A07-006	水道	一般	柳井市	直接	柳井市水道 事業	-	-	重要給水施設配水管更新 事業	更新管路延長 3.0km(DIP, HPP E)	柳井市	■	■				395		-	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
水道・下水道事業	A07-007	水道	一般	美祢市	直接	美祢市水道 事業	-	-	美祢市水道施設統合整備 事業	配水池、ポンプ所の統合整備 、浄水場の移転更新（ 1 施設 ）	美祢市	■	■				1,873		-
	A07-008	水道	一般	美祢市	直接	美祢市水道 事業	-	-	麻生地区水道統合整備事 業	浄水場の統合整備	美祢市	■	■				229		-
	A07-009	水道	一般	山陽小野 田市	直接	山陽小野田 市水道事業	-	-	山陽小野田市IoT活用事業	水道情報活用システムの導入	山陽小野田市	■	■				76		-
	A07-010	水道	一般	下関市	直接	下関市水道 事業	-	-	重要給水施設管路耐震化 事業	更新管路延長 0.1km(DIP)	下関市	■					57		-
											小計						5,938		
										合計						5,938			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R06				
配分額 (a)	0				
計画別流用増 減額 (b)	0				
交付額 (c=a+b)	0				
前年度からの繰越額 (d)	0				
支払済額 (e)	0				
翌年度繰越額 (f)	0				
うち未契約繰越額(g)	0				
不用額 (h = c+d-e-f)	0				
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0				
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

事前評価チェックシート

計画の名称： 山口県の水道における安心・強靱・持続化の推進（防災・安全）

[illegible]